

广绵高速公路苍山村大桥下部结构施工完成

4月24日，随着左幅9号墩最后一个盖梁施工完成，中国中铁旗下中铁五局二公司承建的广元至绵阳（简称广绵高速）公路项目苍山村大桥下部结构（包括盖梁、墩柱、基础）施工全部完成，为后续架梁作业奠定了基础。

苍山村大桥位于广元市剑阁县张王镇，全长767米，采用分离式双向6车道设计，单幅宽度17.25米。左幅为18孔×40米简支T梁，右幅为19孔×40米简支T梁。上部结构采用预应力混凝土T梁，下部结构由柱式墩、空心墩、柱式及重力式桥台组成，基础为钻孔灌注桩。全桥共需架设40米跨径预制T梁259片。

广绵高速扩容工程系G5京昆高速公路重要组成部分，建成后将有效缓解既有绵广高速通行压力，强化川陕省际通道，构建成渝地区至华北、京津冀的快速交通走廊，助力西南区域经济发展。（赵文）

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/news/225003.html>